

## Przedmiar robót

**Nazwa budowy:** Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 5+710 do km 6+030 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie

**Rodzaj robót:** Roboty drogowe

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	0,32
2	KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek wraz z wywozem humusu. Grubość warstwy do 20 cm	m2	650,00
<b>2. ZJAZDY</b>				
3	KNNR 60113-030-050	Wyrównanie nawierzchni zjazdów warstwą z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm na całej szerokości zjazdów, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	70,00
<b>3. JEZDNIA</b>				
4	KNNR 60108-020-034	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 75 kg/m2 wraz z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wyrównawczej	t	122,25
5	KNNR 60309-020-050	Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy i skropieniem emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2	1 630,00
<b>4. POBOCZA</b>				
6	KNNR 60113-030-050	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm na całej szerokości poboczy, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	650,00
<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
7	KNNR 10507-010-040	Odtworzenie rowów przydrożnych	m	650,00
8	KNR 2-010119-03-020	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00